

1
APROBAT
MANAGER INTERIMAR
SEBASTIAN-MIHAI TEGZEŞIU

Sebastian Mihai Tegzeşiu



Anunţ de intenţie

Filarmonica Braşov doreşte să efectueze următoarele lucrări de reparaţie băi conform caietului şi formularului ataşat.

Termen de răspuns la anunţ **18.07.2025** ora 8.00 ofertele se pot depune pe mail:

- achizitii@filarmonicabrasov.ro până la ora mai sus stabilită
- Sau fizic la sediul Filarmonicii Braşov , Bdul 15 Noiembrie 50A Sala Patria , până la aceeaşi oră.

Cu respect,
Fejer Ioan

Fejer Ioan

Caiet de Sarcini - Instalații și Finisaje Interioare

1. Informații Generale

Beneficiar: Filarmonica Brașov

Obiectiv: Execuție lucrări instalații sanitare și finisaje interioare (inclusiv demolări, refaceri și montaj obiecte)

Durata de execuție: 12 zile lucrătoare

Locație: Sediul Filarmonicii Brașov

2. Cerințe minime pentru executant

- Experiență relevantă în lucrări similare de instalații și finisaje interioare.
- Obligația de a vizita amplasamentul lucrării înainte de ofertare.
- Respectarea normelor PSI și SSM pe tot parcursul execuției.
- Respectarea normativelor tehnice specifice lucrărilor sanitare și de finisaj: NP 015-97, I 9-2011, STAS 1478, STAS 7909, etc.
- Executarea lucrărilor fără a perturba activitatea instituției.
- Se vor utiliza materiale certificate, însoțite de agremente tehnice și fișe de securitate.

3. Lista lucrărilor ce urmează a fi executate

Nr. crt.	Descriere lucrare/material	Cantitate
1	Ramificație Ø110-Ø50-45°	1 buc
2	Compensator Ø110	1 buc
3	Țeavă Ø50 - 2 m	2 buc
4	Țeavă Ø50 - 1 m	4 buc
5	Ramificație Ø50-45°	2 buc
6	Țeavă Ø50 - 0.5 m	4 buc
7	Țeavă Ø50 - 0.25 m	2 buc
8	Compensator Ø50	1 buc

9	Cot Ø50 – 45°	8 buc
10	Cot Ø50 – 90°	4 buc
11	Reductie Ø50-Ø40	2 buc
12	Sifon pisoar	2 buc
13	Valsir (sistem scurgere)	1 buc
14	Spart placă beton	14 mp
15	Turnat șapă grosieră armată	14 mp
16	Cărătuș moloz	0.5 mc
17	Montaj gresie și faianță	20 mp
18	Manoperă instalații + montaj	1 lucrare

4. Tehnologie și norme aplicabile

- Toate lucrările se vor executa conform proiectului tehnic și legislației în vigoare.
- Se vor respecta normele de calitate și siguranță pentru lucrările de instalații sanitare.
- Lucrările vor include demontarea și remontarea obiectelor sanitare, acolo unde este necesar.
- Finisajele se vor executa la standarde înalte de calitate, fără defecte vizibile.
- Gresia și faianța vor fi montate conform tehnologiei recomandate de producător.

5. Grafic estimativ de execuție

Ziua 1-2: Organizare șantier, protejare zonă, identificare trasee instalații

Ziua 3-4: Demolări locale, spart placă beton, evacuare moloz

Ziua 5-6: Montaj țevi, ramificații, coturi, compensatori

Ziua 7-8: Montaj obiecte sanitare, sifon, Valsir

Ziua 9-10: Turnare șapă armată, montaj gresie și faianță

Ziua 11: Verificare trasee, etanșeitate, probe funcționale

Ziua 12: Curățenie generală, recepție lucrări

6. Valoare totală estimată a lucrărilor

Valoare totală fără TVA: 12000 lei

7. Penalități

În cazul nerespectării termenului de execuție de 10 zile lucrătoare, se vor aplica penalități pe zi de întârziere din valoarea contractului, conform legislației în vigoare.

Întocmit

Inginer: Dan Voicu Teodorescu

